



---

Załącznik B – 2.8 Przedmiar robót  
„Przebudowa ulic: Nadrzecznej  
i Słupeckiej w Tolkmicku”.  
Branża elektryczna

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość zł
1	2	3
1.1	Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi	
1.2	Przełożenie istniejących kabli	
1	<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH</b>	
	<b>RAZEM netto</b>	
	<b>VAT</b>	
	<b>Razem brutto</b>	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>		
W tym:		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>		
<b>Podatek VAT</b>		

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH</b>			
1.1		<b>Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi</b>			
1	KNNR-W 9 d.1. 0814-02 1	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - rura osłonowa AROT A 110 PS 21	m  m	  21.000	  21.000
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
2	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa AROT DVK 110 21	m  m	  21.000	  21.000
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
1.2		<b>Przełożenie istniejących kabli</b>			
3	KNNR-W 9 d.1. 0801-06 2 analogia	Wymiana kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x120mm2 10	m  m	  10.000	  10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 5 d.1. 1302-03 2	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy  1	odc.  odc.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH</b>			
1.1		<b>Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi</b>			
1	KNNR-W 9 d.1. 0814-02 1	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - rura osłonowa AROT A 160 PS 57	m m	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
2	KNNR 5 d.1. 0705-01 1 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa AROT DVK 160 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3	KNNR-W 9 d.1. 0814-02 1	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - rura osłonowa AROT A 110 PS 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
4	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa AROT DVK 110 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
1.2		<b>Przebudowa kabla SN-15 kV HAKnFtA 3x120 nr ekspl. 5747</b>			
5	KNNR-W 9 d.1. 0801-16 2	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 3*72	m m	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
6	KNR 2-01 d.1. 0701-0202 2	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 71	m m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
7	KNNR 5 d.1. 0706-01 2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 71*2	m m	142.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.000</b>
8	KNNR 5 d.1. 0705-01 2 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa AROT DVK 160 51	m m	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
9	KNNR 5 d.1. 0713-03 2	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRUHAKXs 1x120mm2 74	m m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
10	KNNR-W 9 d.1. 0809-04 2	Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 50-240 mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-01 d.1. 0704-0202 2	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 71	m m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
12	KNNR 5 d.1. 1302-01 2	Badanie linii kablowej S.N. 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość zł
1	2	3
1.1	Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi	
1.2	Przebudowa kabla SN-15 kV HAKnFtA 3x120 nr ekspl. 5747	
1	<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH</b>	
	<b>RAZEM netto</b>	
	<b>VAT</b>	
	<b>Razem brutto</b>	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>		
W tym:		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>		
<b>Podatek VAT</b>		

Słownie: